

Faza II : POIM 2014-2020

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 09.07.2015 (conform deciziei nr. 4823) și este programul operațional cu cea mai mare alocare din actuala perioadă de programare 2014-2020 (2023).

Contractele Proiectului:

1. Contractul de asistență tehnică:
 - Denumire contract: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020
 - Nr. contract: 131A/03.12.2015
 - Consultant: Asocierea SC TPF CProject SRL- Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – Getinsa Payma SL

2. Contractul de Finanțare nr. 314/24.03.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și AQUABIS S.A. pentru ‘Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud’
 - Nr. contract: 314/24.03.2020

Investițiile s-au grupat pe componente, respectiv 12 contracte de lucrări.

Prin intermediul finanțărilor de pe POIM 2014-2020(2023) s-au realizat, până în prezent, următoarele:

Contract de lucrări 6 - Fazat:

Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în localitățile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi și Maieru; Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Năsăud și Maieru s-au actualizat documentațiile tehnice și cele de atribuire prin contractul de prestări servicii nr. 91A din 12.10.2016, s-a împărțit pe 3 Loturi, după cum urmează:

CL 6 Lot 1 - EXTINDERE SI REABILITARE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE SÎNGEORZ-BĂI, MAIERU ȘI ANIEȘ

- *Perioada de implementare: 26.06.2018 - 22.02.2021*
- *Valoarea proiectului: 17.217.548,28 lei fără TVA*
- Extindere si reabilitare rețele de canalizare în Sângeorz-Băi
 - Colector canal PVC SN Dn 250 mm: 9105 m
 - Colector canal PVC SN Dn 315 mm: 2756 m
 - Cămine vizitare beton: 306 buc.
 - Cămine vizitare beton rupere pantă: 65 buc.
 - Conductă racord canal: 2850 m
 - Cămine racord canal: 901 buc.
- Extindere si reabilitare rețele de apă în Sângeorz-Băi
 - Conductă: 9074 m

- Conductă branșament: 2595 m
- Cămine apometru subteran: 6 buc.
- Cămine apometru suprateran: 679 buc.
- Cămine de vane: 47 buc.
- Hidranți: 72 buc.
- Grup pompare apă potabilă Cormaia: 1 buc.
- Rețea distribuție apă potabilă Cormaia:
 - Conductă: 355 m
 - Conductă branșament: 31 m
 - Cămine apometru suprateran: 17 buc.
 - Cămine de vane: 9 buc.
 - Hidranți: 8 buc.
- Rețea de canalizare menajeră în loc. Maieru
 - Colector canal: 3619 m
 - Cămine vizitare beton: 114 buc.
 - Cămine vizitare beton rupere pantă: 7 buc.
 - Conductă racord canal: 670 m
 - Cămine racord canal: 257 buc.
- Rețea de canalizare menajeră în loc. Anieș
 - Colector canal: 1990 m
 - Cămine vizitare beton: 57 buc.
 - Conductă racord canal: 696 m
 - Cămine racord canal: 183 buc.
- Reabilitare sistem de alimentare cu apă în loc. Maieru și Anieș
 - Rezervor de înmagazinare 900 mc: 1 buc.
 - Stație de clorinare: 1 buc.
 - Automatizare și implementare sistem SCADA: 1 buc.
 - Conductă: 3272 m
 - Cămine de vane: 7 buc.

CL 6 Lot 2 - REABILITARE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE REBRIȘOARA-NĂSĂUD ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE APĂ ORAȘ NĂSĂUD

- *Perioada de implementare: 29.03.2018 - 23.08.2021*
- *Valoarea proiectului: 7.008.283,76 lei fără TVA*
- Reabilitare conducte de aducțiune Rebrîșoara-Năsăud: 5663 m
- Reabilitare sistem de alimentare cu apă în orașul Năsăud
 - Rezervor tampon: 1
 - Stație de pompare: 1
 - Conducte de refulare stație de pompare apă potabilă: 597 m
 - Reabilitare rezervoare de înmagazinare existente
 - Reabilitare rețele de distribuție: 4580 m
 - Branșamente: 288 buc.

CL 6 Lot 3 - REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOC. SALVA ȘI EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOC. TELCIU

- *Perioada de implementare: 11.04.2018 - 24.09.2020*
- *Valoarea proiectului: 9.395.608,24 lei fără TVA*
- Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în loc. Telciu

- Conductă branșamente PeHd Dn 25 mm: 2905 m
- Rețea apă PeHd Dn 110 mm: 4553 m
- Cămine apometru subterane: 6 buc.
- Cămine apometru supraterane: 744 buc.
- Hidranți: 46 buc.
- Reabilitare captare apă Telcișor
- Reabilitare rezervor apă potabilă 300 mc Telcișor
- Reabilitare camera vanelor Telcișor
- Lucrări de împrejmuire terasamente Telcișor
- Rețea de canalizare menajeră în loc. Salva
 - SPAU Salva: 3 buc.
 - Conductă refulare Dn 110 mm: 1196 m
 - Conductă refulare Dn 90 mm: 597 m
 - Conductă racord canal: 1439 m
 - Cămine racord canal Dn 110 mm: 436 buc.
 - Colector canal PVC SN 4 Dn 200: 2296 m
 - Colector canal PVC SN 4 Dn 250: 4912 m
 - Colector canal PVC SN 4 Dn 315: 1024 m
 - Cămine vizitare beton: 280 buc.