

## **Semnarea contractului de lucrări CL 5**

### **„Extindere alimentare cu apa în comunele Șieu-Măgheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu Odorhei și Șieu”**

- Proiect finanțat prin POIM 2014/2020
- Valoarea contractului: 25.606.071 lei (cu TVA)- (5.183.415 euro)
- Termen de execuție: 2 ani (24 luni)

Obiectul principal al contractului este reprezentat de lucrările:

Se vor face lucrări în rețeaua de alimentare cu apă în comunele: Șieu Măgheruș (Valea Măgherușului, Podirei), Budacu de Jos, Mărișelu (Mărișelu, Măgurele, Domnești, Bârla, Sântioana), Șieu (Ardan, Posmuș), Șieu-Odorhei.

- Lungimea totală a conductelor de distribuție apă potabilă este de: 61,92 km
- Nr. total de branșamente: 1544 buc
- Nr. total de cămine de vane 160 de buc
- Nr. total de hidranți supraterani este de 54 buc
- 3 stații de pompare apă noi + o gospodărie de apă (stație de clorinare + rezervor de înmagazinare a apei)+ modernizarea unei stații de tratare existentă

Detaliat:

#### **UAT Șieu-Măgheruș**

*Valea Măgherușului:*

Rețea de apă:

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 3.7 km
- nr. total de branșamente: 81 buc
- nr. cămine de vane: 6 buc
- nr. hidranți supraterani: 8 buc

*Podirei:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 2.44 km
- nr. total de branșamente: 44 de buc
- nr. cămine de vane: 7 buc
- nr. hidranți supraterani: 6 buc

#### **UAT Budacu de Jos**

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 5.4 km
- nr. total de branșamente: 156 buc.
- nr. total de cămine de vane: 31 buc
- nr de hidranți supraterani: 8 buc

#### **UAT Mărișelu**

- lungimea totală a conductei de aducțiune: 10.6 km
- nr. cămine de vane: 15 buc
- o stație de pompare nouă

#### *Mărișelu:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 3.87 km
- nr. total de brașamente: 149 buc
- nr. cămine de vane: 6 buc
- nr. hidranți supraterani: 5 buc

#### *Măgurele:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 3.5 km
- nr. total de brașamente: 103 buc
- nr. de cămine de vane: 10 buc
- nr. de hidranți supraterani: 4 buc
- o gospodărie de apă (stație de clorinare + rezervor de înmagazinare a apei)

#### *Domnești:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 9.1 km
- nr. total de brașamente: 281 buc
- nr. de cămine de vane: 21 buc
- nr. de hidranți supraterani: 7 buc

#### *Bârla:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 6.32 km
- nr. total de brașamente: 126 buc
- nr. cămine de vane: 17 buc
- nr. hidranți supraterani: 3 buc

#### *Sântioana:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 3.56 km
- nr. total de brașamente: 160 buc.
- nr. de cămine de vane: 7 buc
- nr. hidranți supraterani: 2 buc

### **UAT Șieu**

#### *Ardan:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 5.62 km
- nr. total de brașamente: 212 buc
- nr. de cămine de vane: 22 buc
- nr. de hidranți supraterani: 7 buc
- o stație de pompare apă potabilă + modernizarea stației de tratare existentă

#### *Posmuș:*

- lungimea totală a conductelor de distribuție: 7.7 km
- nr. total de brașamente: 207 buc
- nr. de cămine de vane: 18 buc
- nr. de hidranți supraterani: 4 buc
- o stație de pompare apă potabilă

### **UAT Șieu-Odorhei**

#### *Cristur Șieu:*

- nr. total de brașamente: 25 buc